



**UWAGA:**

1. Zwody i przewody odprowadzające: DFe 10 mm ocynkowane - instalacja naprężana
2. Od złączy kontrolnych ZK poprowadzić przewody uziemiające z taśmy stalowej ocynk. 20x3 mm
3. Typ uziomu: fundamentowy (zalecany); wariantowo uziom otokowy z taśmy stalowej ocynk. 25x4 mm.  
Taśmę układać na głębokości 0,6 m w odl. 1,5 m od budynku
4. Rezystancja uziomu:  $R < 30 \text{ om}$
5. Uziom fundamentowy: od zbrojenia ław fund. wyprowadzić taśmę stalową ocynk. 20x3 mm do złączy kontrolnych; połączenia spawane.

<b>EUROPROJEKT</b>		Siedziba: 89-200 Zamość ul. Bydgoska 25 Biuro proj.: 86-010 Koronowo; ul. Al. Wolności 1 tel.: (052) 382 17 74; kom. 502 533 987	
Inwestor / Lokalizacja: Michał Jodkowski ul. Złotowska 1, Witunia, 89-410 Włocławek działka nr 551/5 i 551/6, obręb. Witunia		Nazwa obiektu budowlanego: <i>Budynek usługowy - motel</i>	
Projektant: Instalacje	Jan Nowicki GP-KZ-7342/139/91	20.06.2018r.	Rys. nr E3 Skala 1:100
Projektant spr.: Instalacje	mgr inż. Piotr Majda KUP/0087/PWBE/17	20.06.2018r.	Kreślił: mgr inż. Sławomir Śnieg 20.06.2018r.